

## Przedmiar robót

Kod CPV	
Budowa	"Budowa ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec" Łęgi-Stolec, woj.zachodniopomorskie
Inwestor	Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM ul. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin

---

Sporządził   mgr inż. Marcin Jurewicz

---

Szczecin 02.2020r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			<b>WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - KOD CPV 45112730-1, SST- D-01.02.01.</b>		
1			KNR 2-01 0103/03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	2,00
2			KNR 2-01 0105/03 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	2,00
3			KNR 2-01 0103/04 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	1,00
4			KNR 2-01 0105/04 Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1,00
5			KNP 01 1345/02.01 Cięcia pielęgnacyjne (techniczne) wykonane mechanicznie w celu uzyskania skrajni wzdłuż ścieżki rowerowej.	m2	4.000
6			KNR 2-01 0108/01 Mechaniczne karczowanie gęstych krzewów i podrostu.	ha	0,15
7			KNR 2-01 0110/01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m3	1,10
8			KNR 2-01 0110/02 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	2,00
9			KNR 2-01 0110/03 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	10,00
10			KNR 2-01 0110/04 Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc - dodatkowo 18km	m3	1,10
11			KNR 2-01 0110/05 Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi - dodatkowo 18km	mp	12

Nr	Opis robót
	WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - KOD CPV 45112730-1, SST- D-01.02.01.