
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	Roboty w zakresie burzenia
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu
44231000-8	Gotowe panele ogrodzeniowe
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

Nazwa zadania: Budowa ogrodzenia boiska w Mierzynie

Lokalizacja obiektu: Działka nr. 258/2 obr. 3 Mierzyn

Nazwa zamawiającego: Gmina Dobra

Adres zamawiającego: ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra

Data opracowania: 27.12.2018

KOSZTORYSANT:

INWESTOR:

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE	1	7
2	ROBOTY FUNDAMENTOWE	8	12
3	MONTAŻ OGRODZENIA	13	17

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		268 * 1,60	m2	428,800	
				RAZEM	428,800
2 d.1	KNR-W 2-25 0317-03	Furtki wejściowe z łat niestругanych ze słupkami z rur - rozebranie	m2		
		1,60 * 0,90	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
3 d.1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 19-01 0115-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV	m3		
		5 * 1,30	m3	6,500	
				RAZEM	6,500
5 d.1	KNP 01 1346- 01.01	Karczowanie krzewów o średnicy korony do 1 m	szt.		
		210	szt.	210,000	
				RAZEM	210,000
6 d.1	KNP 01 1342- 03.01	Przycięcie z drabiny drzew	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
7 d.1	KNR-W 2-01 0111-06	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
8 d.2	KNNR 1 0301- 03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,80 * 3	m3	0,600	
		0,70 * 0,70 * 0,90 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	44,100	
				RAZEM	44,700
9 d.2	KNNR 6 0905- 02	Chude betony o Rm 50 KG/cm2 z pospółki wytwarzane w betoniarkach	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,1 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	4,900	
				RAZEM	4,900
10 d.2	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,3 * 0,3 * 0,8 * 3	m3	0,216	
		0,5 * 0,5 * 0,8 * (42 + 53 + 3 + 2)	m3	20,000	
				RAZEM	20,216
11 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty o śr. 8-14 mm	t		
		(400 + 252) * 0,001	t	0,652	
				RAZEM	0,652
12 d.2	KNR 19-01 0115-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. IV	m3		
		poz.8 - poz.9 - poz.10	m3	19,584	
				RAZEM	19,584
3		MONTAŻ OGRODZENIA			
13 d.3	KNP1 0706- 02.01 0706- 02.01 analogia	Ogrodzenia - cokół podwalina prefabrykowana	m3		
		(99 * 2,63) * 0,20 * 0,07	m3	3,645	
				RAZEM	3,645

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenie z paneli ocynkowanych ogniowo fi 8/6/8, powlekane lakierem w kolorze RAL 6005 , mocowane na słupkach: a) 80x80x4x7000mm 42szt, b) 80x80x4x5000mm 53szt, c) 100x100x4x5000mm 3szt, d) 100x100x4x2800mm 2szt, e) 60x40x4x2400mm 3szt. przy pomocy obejm montażowych.	m2		
		2,5 * 1,76 * 99	m2	435,600	
		2,5 * 1,96 * 138	m2	676,200	
				RAZEM	1 111,800
15 d.3	KNR 2-25 0314-05 analogia	SYSTEMOWA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA - Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.	m2		
		5,40 * 1,73	m2	9,342	
				RAZEM	9,342
16 d.3	KNR 2-25 0314-05 analogia	SYSTEMOWA BRAMA DWUSKRZYDŁOWA Z FURTKĄ - Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.	m2		
		2,55 * 1,73 + 1,50 * 1,73	m2	7,007	
				RAZEM	7,007
17 d.3	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000