



poz. Słup S72
szt.30


poz. Słup S713
szt.4



ZESTAWIENIE STALI

| Nr pręta | Ø | Stal | Długość pręta [m] | Liczba | | | Długość łączna | | | | | |
|--------------------------------|------|--------|-------------------------|---------------------|---------|-------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | prętów na 1 poz. | pozycji | [szt] | prętów łącznie | B50SP Ø12 | RB500W Ø16 | S10S-b Ø6 | S10S-b Ø6 | |
| 1-1 | [mm] | 1-1 | | | | | | | [m] | | | |
| Słup SZ13 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 16 | RB500W | 4,44 | 4 | 4 | 16 | | 71,04 | | | | |
| 9 | 6 | S10S-b | 0,91 | 25 | 4 | 100 | | | 91,00 | | | |
| Słup SZ22 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | B500SP | 5,16 | 4 | 30 | 120 | 619,20 | | | | | |
| 3 | 6 | S10S-b | 0,91 | 26 | 30 | 780 | | | | | 709,80 | |
| Razem długość prętów | | | | | | | | | | | | |
| Masa jednostkowa | | | | | | | | | | | | |
| Masa prętów dla danej średnicy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | [kg] | 619,20 | | 71,04 | 91,00 | 709,80 | |
| | | | | | | [kg] | 0,888 | | 1,578 | 0,222 | 0,222 | |
| | | | | | | [kg] | 549,8 | | 112,1 | 20,2 | 157,5 | |
| Masa łączna | | | | | | [kg] | | | | | 839,7 | |

UMAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.



±0,00 = 26,20 m n.p.m.

Wszystkie wymiary, podany, przebiega elementów
betonowych muszą zostać przez wykonawcę
sprawdzone i porównane z rysunkami architekty.
Niezdgodności muszą zostać wyjaśnione przez
kierownictwo budowy z uprawnionymi projektantami.

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA AIII(RBW500), A-I(S10S-b)
OTULINA ZBROJENIA - 3cm
DREWNO : GL28h
STAL S355JR

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------|
| INWESTYCJA | AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO PRZEDSZKOLA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Im. PRZYSIAŁOŁ DZIECI w MIERZYNIE, ul. KOŁOROWA 27, 72-006 MIERZYN Dz. nr ew.289/19, 289/20, obręb Mierzyn 3, gm. Dobra | | |
| INWESTOR | GMINA DOBRA 72-003 DOBRA, ul. Szczęśliwa 18a | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | MASTER PROJEKT BEATA EWA IŻYKOWSKA 71-307 SZCZECIN, ul.Adama Mickiewicza 83/6 tel. 513 153 038; 601 583 441 masterprojekt.szczecin@gmail.com www.master-projekt.com | | |
| GENERAŁNY PROJEKTANT | arch. JACEK IŻYKOWSKI | | |
| ROZDZIAŁ INWESTYCJI | OBIEKT NOWOPROJEKTOWANY | | |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX / BUDYNEK OŚWIATY | | |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| BRANŻA | KONSTRUKCJA | | |
| FUNKCJA | IMIE / NAZWISKO | NR. LPP. | PODPS. |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż.Krzysztof Śnielek | ZYROMOWICIS | |
| OPRACOWAŁA | | | |
| SPRAWDZIŁA | mgr inż.Krzysztof Marchwiński | ZYROMOWICIS | |
| Tytuł rysunku | | | |
| SŁUPY ŻELBETOWE NR4 | | | |
| DATA OPRACOWANIA | NUMER RYSUNKU | BRANŻA | SKALA |
| MARZEC 2018 | K-14 | K | 1:20 |