

## Wykaz robót ziemnych

Lp.	Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odległość przechr.	Objętość		Zużycie	Nadmiar obj.		Suma objętości
		W	N	W	N		W	N		W	N	
		m²	m²	m²	m²		m	m³		m³	m³	
DROGA GMINNA												
1	0+000,00	6,22	11,29									
2	0+010,00	6,32	14,20	6,27	12,75	10,00	62,70	127,45	62,70	0,00	64,75	-64,75
3	0+020,00	6,32	11,36	6,32	12,78	10,00	63,20	127,80	63,20	0,00	64,60	-129,35
4	0+030,00	6,68	8,54	6,50	9,95	10,00	65,00	99,50	65,00	0,00	34,50	-163,85
5	0+040,00	6,81	4,72	6,75	6,63	10,00	67,45	66,30	66,30	1,15	0,00	-162,70
6	0+050,00	7,20	4,39	7,01	4,56	10,00	70,05	45,55	45,55	24,50	0,00	-138,20
7	0+060,00	7,12	2,46	7,16	3,43	10,00	71,60	34,25	34,25	37,35	0,00	-100,85
8	0+066,12	7,12	2,50	7,12	2,48	6,12	43,57	15,18	15,18	28,40	0,00	-72,45
SUMA:					66	444	516	352	91	164		